



Zapytanie ofertowe

w ramach postępowania zakupowego Nr 1/2023

w sprawie zamówienia na przeprowadzenie prac konserwatorsko-
restauratorskich

pn. Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej p.w. św. Antoniego Pieczerskiego
w Kuraszewie

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Parafia Prawosławna p/w św. Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie
Kuraszewo 86
17-207 Czyże

2. Tryb udzielania zamówienia:

- a) Zamawiający realizuje projekt (dalej „Projekt”) **„Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej p.w. św. Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie”**, który pozyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu. Podmiotem udzielającym dofinansowania w formie dotacji jest Gmina Czyże.
- b) Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego.
- c) Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
- d) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
- e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją oświadczeń złożonych przez oferentów.
- f) W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.
- g) Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
- h) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.



- i) Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
- j) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na „Remoncie zabytkowej cerkwi prawosławnej p.w. św. Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie” zlokalizowanej na działce o nr. geod. 280/2, obręb Kuraszewo.

Zakres prac obejmuje:

a)Wymiana pokrycia dachowego i elementów konstrukcyjnych więźby dachowej:

- rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego;
- rozbiórka łąt drewnianych;
- wykonanie szablonów węzłów potrzebnych do odtworzenia połączeń ;
- wymiana starych elementów więźby dachowej na nowe elementy konstrukcyjne, odtworzone za pomocą wcześniej wykonanych szablonów węzłów;
- impregnacja więźby dachowej impregnatem do drewna Izohan W2 poprzez metodę 2-3 krotnego smarowania pędzlem lub nanoszenia – natryskiem w odstępach nie krótszych niż 4h;
- montaż foli wysoko paroprzepuszczalnej do krokwi;
- montaż kontrłaty 5x5cm;
- wykonanie pełnego deskowania gr. 3,2cm;
- pokrycie dachu blachą miedzianą;
- montaż obróbek blacharskich.

b)Wymiana kopuł:

- rozbiórka pokrycia istniejących kopuł;
- rozbiórka deskowania konstrukcji kopuł;
- wykonanie szczegółowej inwentaryzacji pomiarowo - rysunkowej rozbieranych elementów i wykonanie szablonów do wykonania nowych kopuł
- rozbiórka konstrukcji drewnianej kopuł;
- montaż nowej drewnianej konstrukcji kopuł;
- wykonanie pełnego deskowania;
- pokrycie kopuł blachą miedzianą.



c)Renowacja krzyży:

- demontaż krzyży metalowych;
- oczyszczenie krzyży z farby metodą piaskowania
- malowanie proszkowe krzyży o powierzchni matowej w kolorze złotym
- montaż krzyży metalowych na dachu budynku. Krzyż ma wspawaną śrubę o średnicy 24mm, którą wkręca się w element więźby dachowej kopuły tzw. "mnicha". W mnichu należy wywiercić otwór i wbić nagwintowaną wewnątrz rurę o długości min. 40cm.
- należy wykonać pod krzyżem obróbkę blacharską i kulę metalową w celu uszczelnienia połączenia z kopułą

d)Montaż rynien i rur spustowych:

- demontaż istniejących rynien i rur spustowych ze stali ocynkowanej
- montaż nowych rynien miedzianych i rur spustowych z blachy powlekanej brązowej w miejsce istniejących
- wykonanie obróbek blacharskich okapów z blachy miedzianej

e)Remont instalacji odgromowej:

- wymiana przewodów poziomych i pionowych oraz złączy kontrolnych z drutu stalowego, ocynkowanego 8 mm z uziomem pionowym o średnicy 5/8" ze stali pomiedziowanej na grubości 0,25mm.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno – budowlany oraz przedmiar robót stanowiące załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Podstawą do określenie rodzaju, ilości oraz wyceny prac, jest przedmiar robót obejmujący jedynie roboty, których dotyczy zapytanie ofertowe. Dokumentacja projektowa, poza robotami do realizacji w ramach zapytania ofertowego, zawiera również szereg innych robót (dodatkowych), których nie należy wyceniać.

Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawcę. Termin i zasady udziału w wizji lokalnej – należy ustalić ks. Piotrem Kamińskim numer tel. 507062470 . Zamawiający odrzuci ofertę złożoną bez odbycia wizji lokalnej.

4. Warunki wykonania prac:

Prace muszą zostać wykonane zgodnie z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, pozwoleniem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy zabytku. Pełna dokumentacja Projektu jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.



Prace muszą zostać wykonane wyłącznie z użyciem materiałów wysokiej jakości, przeznaczonych do pracy przy zabytkach i dostosowanych do przedmiotu zamówienia. Oferenci zobowiązani są do przedstawienia na żądanie Zamawiającego listy materiałów (rodzaj materiału, producent oraz oznaczenie pozwalające jednoznacznie zidentyfikować materiał), które planują wykorzystać przy prowadzeniu prac. Weryfikacja dopuszczenia przedstawionych materiałów oraz ew. zamienników dokonana zostanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla uniknięcia wątpliwości dodaje się, że Zamawiający nie narzuca zastosowania materiałów konkretnych producentów, a badać będzie wyłącznie walory jakościowe propozycji oraz ich dostosowanie do przedmiotu zamówienia.

Złożenie oferty wiąże się z zobowiązaniem do wykonania prac zgodnie ze wszelkimi odnośnymi przepisami prawa (prawo budowlane, prawo ochrony zabytków, w tym przepisy wykonawcze dotyczące BHP, zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zastosowania stosownych oznaczeń itp.) oraz do fizycznego udziału w odbiorach. Po stronie Zamawiającego leży wyłącznie ustanowienie inspektora nadzoru oraz wykonywanie obowiązków inwestora, które zgodnie z prawem nie mogą być wykonywane przez inny podmiot.

5. Warunki zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 30.08.2024 roku.

Okres gwarancji: Oferent, w przypadku wyboru jego oferty, udzieli gwarancji umownej na wykonane prace na okres nie krótszy niż 5 lat.

Warunki płatności: 30 dni od wystawienia prawidłowej faktury.

Okres związania ofertą: oferenci pozostają związani ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu:

a) Doświadczenie w zakresie realizacji projektów zbliżonych do projektu będącego przedmiotem postępowania.

Powyższe kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku wykazania, że oferent wykonał w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 1 projekt polegający na kompleksowym remoncie pokrycia dachowego (nowe pokrycie z blachy miedzianej) w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.

W celu potwierdzenia oferent powinien dostarczyć potwierdzenie wykonania usługi w formie np. protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych, listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora.

b) Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, przez co rozumie się skierowanie do wykonywania prac w ramach Projektu:

- 1 osoby posiadającej kwalifikacje uprawniające do przyjęcia obowiązku kierowania pracami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych zgodnie z art. 37c. ww. ustawy wraz z zobowiązaniem do faktycznego przyjęcia tych obowiązków w przypadku wyboru oferty.



W celu potwierdzenia kwalifikacji Wykonawcy powinien dostarczyć dane wskazanej osoby wraz z kopią dokumentów potwierdzających uprawnienia.

7. Kryteria oceny ofert:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy który:

- spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu opisane w punkcie 6 i udokumentowane zgodnie z opisem
- przewiduje najniższe wynagrodzenie brutto
- udziela min. 5 letniej gwarancji

W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów spełniających kryteria dostępu złoży oferty na tę samą kwotę wynagrodzenia, zostaną poproszeni o złożenie ofert uzupełniających.

Oferta, która nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w punkcie 6, z uwzględnieniem sposobu ich udokumentowania zgodnie z opisem zostanie odrzucona ze względów formalnych i nie będzie analizowana merytorycznie. Zamawiający odrzuci również ofertę w przypadku, gdy na wezwanie Zamawiającego oferent nie dostarczy dokumentów potwierdzających wiarygodność oświadczeń. W przypadku odrzucenia oferty oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

8. Sposób oraz termin złożenia ofert:

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Parafii (po uprzednim uzgodnieniu tel. 507 062 470), listownie na adres: Kuraszewo 86, 17-207 Czyże lub na adres e-mail: cerkiew.kuraszewo@gmail.com (skany podpisanej wersji papierowej lub dokument podpisany podpisem elektronicznym) do dnia **17.01.2024r. do godz. 10:00**. Na kopercie powinien znajdować się napis: Oferta na: „**Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej p.w. św. Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie**”.

Oferty należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy musi być upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, jeśli prawo wynika z reprezentacji, a nie wynika z publicznych rejestrów jak CEIDG albo KRS, oferta do której nie dołączono pełnomocnictwa będzie uznana za nieważną.



Oferty niekompletne (tj. niezawierające wszystkich obowiązkowych elementów) lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu. Zamawiający nie ma obowiązku wezwania oferenta do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty.

Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby składające ofertę.

Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

Wykaz załączników:

1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy
3. Dokumentacja projektowa
4. Przedmiar robot ETAP I

Proboszcz Parafii ks. Piotr Kamiński