
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czyżach - ETAP I
ADRES INWESTYCJI : nr geod. dz. 33, obr. Czyże, gm. Czyże
INWESTOR : Parafia Prawosławna Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Czyżach
ADRES INWESTORA : Czyże 72, 17-207 Czyże
BRANZA : budowlana remontowa

SPORZADZIL KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Patejuk, upr. bud. PDL/0007/PWOK/07
DATA OPRACOWANIA : 04.12.2023r.

„Kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i obmiarów”

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.12.2023r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ETAP I			
1.1	45342000-6	REMONT OGRODZENIA			
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych i kamiennych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.1. 0212-02					
1		przy bramie głównej (2.94+0.7)*2.1*0.7	m ³	5.351	
		przy bramce BR4 0.5*2*2.1*0.7	m ³	1.470	
				RAZEM	6.821
2	KNR 2-02	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25	m ³		
d.1. 0208-02					
1		przy bramie głównej 0.7*2*3.3*0.7	m ³	3.234	
		przy bramce BR4 0.5*2*2.47*0.7	m ³	1.729	
				RAZEM	4.963
3	KNR 19-01	Ściany z kamienia średnio twardego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1. 0309-02					
1		Odbudowanie zniszczonych fragmentów (4.0+1.0+1.5+10.0+2.2+4.0+7.0+25.0+50.0+10.0+50.0)*(0.95+0.8)*0.5*0.7	m ³	100.879	
				RAZEM	100.879
4	KNR 19-01	Naprawa powierzchni murów z kamienia z wykuciem o gł. do 30 cm i pow. ponad 0,35 m2	msc		
d.1. 0317-06					
1		[(181.3-4.5+50.2+63.9-3.08+112.7-2.86)-(4.0+1.0+1.5+10.0+2.2+4.0+7.0+25.0+50.0+10.0)]*55%	msc	155.628	
				RAZEM	155.628
5	KNR 19-01	Naprawa powierzchni murów z kamienia bez wykucia o gł. do 30 cm i pow. ponad 0,35 m2	msc		
d.1. 0316-06					
1		[(181.3-4.5+50.2+63.9-3.08+112.7-2.86)-(4.0+1.0+1.5+10.0+2.2+4.0+7.0+25.0+50.0+10.0)]*50%	msc	141.480	
				RAZEM	141.480
6	KNR 19-01	Czyszczenie ściernie lub chemiczne - spoinowanie murów z kamienia obrobionego o przekroju spoiny do 0.0015 m2 z wykuciem spoin	m ²		
d.1. 0326-12					
1		- powierzchnia ścian kamiennego ogrodzenia (181.3-4.5+50.2+63.9-3.08+112.7-2.86)*(0.8+0.95+0.7)	m ²	974.267	
				RAZEM	974.267
7	KNR 0-25	Analiza poz. impregnacja ścian ogrodzenia preparatem ochronnym np. Disbo-xan 450 firmy Caparol. Środek do hydroizolacji kamienia ze środkami grzybobójczymi.	m ²		
d.1. 0204-01					
1	0201 E 03	1. Przygotowanie podłoża. 2. Przygotowanie roztworu. 3. Powłoka gruntująca i kryjąca. 974.267	m ²	974.267	
				RAZEM	974.267
8		Dostwa gruntu kategorii II-III	m ³		
d.1. analiza indywidualna					
1		100	m ³	100.000	
				RAZEM	100.000
9	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m ²		
d.1. 0505-05					
1		220.0*5.0	m ²	1100.000	
				RAZEM	1100.000
1.2		REMONT BRAM			
10		Renowacja bramy głównej stalowej o wym. 2,28x2,20m	kpl		
d.1. analiza własna 35-1					
1			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Dorobienie drugiego skrzydła bramy głównej o wym. 2,28x2,20m	kpl		
d.1. analiza własna 35-1					
1			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
12		Renowacja bramki bocznej o wym. 3,08x1,47m od strony elewacji południowej	kpl		
d.1. analiza własna 36-1					
1			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	d.1. analiza włas- na 36-1	Renowacja bramki bocznej o wym. 2,86x1,22m od strony elewacji północnej	kpl		
2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14	d.1. analiza włas- na 36-1	Montaż bramki stalowej BR 4 o wym. 1,22x1,22m do słupów betonowych od strony elewacji zachodniej	kpl		
2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd. spec. 1998
3	IGM wyd.I 1996-97
4	IGM wyd.I 1999
5	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996